

自贡市河长制办公室文件

自贡市生态环境保护委员会办公室

自河长制办发〔2023〕12号

自贡市河长制办公室 自贡市生态环境保护委员会办公室 关于严格执行城镇排水设施建设管理有关规定的 通知

高新区管委会、各区县人民政府，市自然资源和规划局、市住房城乡建设局、市水务局、市城市管理行政执法局、市政务服务和数字化管理局等有关部门，市东部新城发展中心，各规划、设计等相关单位：

城镇排水设施是重要的市政基础设施，事关城镇安全、生态

环境和民生保障等，随着新形势和高质量发展对城镇建设发展和水环境治理的要求不断提高，在当前我市城镇污水处理能力总体满足需求的情况下，排水设施落后、雨污未分流、雨污水混排入河已成为城镇排水与污水处理工作满足城镇建设发展和生态环境保护要求的最大短板。为深入贯彻习近平总书记“十六字”治水思路，“系统治理”城镇排水设施，推动城镇高质量建设发展和水环境治理取得新进展，按照城镇排水管理有关法规政策规定和中、省环保督察问题整改要求，现将有关事项通知如下：

一、推进排水管网建设，整治完善设施设备。一是在实施市政道路改造、老旧小区改造、城市更新改造等建设中，对城镇排水管网覆盖空白区域，要同步实施排水管网新建延伸，做到生活污水应收尽收；对雨污合流区域和虽已实施雨污分流但存在雨水管、污水管错接混接的，要同步实施雨污分流建设和错接混接整治，做到雨、污彻底分流；对排水管网老旧和有破损、堵塞等缺陷的，要同步实施维修改造和“病害”整治，做到污水不“跑、冒、滴、漏”。二是实施城镇排水管网新建延伸和采取分步分级实施雨污分流建设，应准确界定其上、下游连接的排水管属性，严格按照雨水管、污水管对应属性连接，不得错接混接；对上游排水管属合流管的，应在合流管末端设置清污分流井，做到晴天污水和初期雨水能全部进入下游污水管，大量中期雨水能分流进入下游雨水管。三是居民楼栋存在阳台生活污水排入屋顶雨水立管的，应当进行雨污分流改造，根据实际情况采取新建阳台污水收

集管单独接入地下污水管方式实现雨、污彻底分流，或者在雨水立管到地面的合适位置设置清污分流井，做到晴天污水和初期雨水能全部进入下游污水管，大量中期雨水能分流进入下游雨水管。四是新建、改造排水管网，应结合实际情况，在排污管道合适的节点位置上合理设置在线流量计、控制闸阀（槽）、简易提篮格栅和沉砂检查井等设施设备，在排污主管末端接入截污干管前的合适位置设置远控电动闸阀，满足运行监管、检修维护的需要。

二、不得新建化粪池，逐步拆除原有化粪池。化粪池是过去因城镇旱厕改水厕产生大量生活污水，为削减污染物尽量减少污染物入河而实施的一项过渡性的初级降污减排措施，虽然作用明显但其效果远不能达到排放标准要求，直到后来建设了城镇污水处理厂才根本解决了城镇污水达标排放问题。由于二者功能作用相同，但化粪池主要对 COD、BOD 削减明显，据研究可达到 40%-70%，但对氮磷去除效果甚微，导致进厂污水浓度碳氮比严重失衡，在污水处理厂处理中还需添加大量碳源才能保证整体正常运行和出水各项指标达标，由此带来运行成本和污泥产生量大大增加。同时，实测目前我市各城市污水处理厂进水 BOD 浓度约在 40—110mg/L，大部分达不到省上要求的最低浓度 105mg/L，更远低于设计进水浓度 150—350mg/L，按此测算出的我市污水收集率很低，远达不到中央环保督察问题整改要求，也与实际情况和按收集水量测算的收集率严重不符。此外，建设化粪池还需

占用土地、增大投资，后期运维、检修和管理还存在费用高、难度大及井盖破损、人员坠落、污水外溢、甲烷爆炸、硫化氢中毒等诸多风险隐患。为此，根据《四川省城镇排水与污水处理条例》第十条“城镇污水集中处理设施及配套管网已覆盖的区域内，不得新建化粪池及相关活性污泥截污池、塘，原有已失去功能作用的化粪池，应当在老旧小区改造中拆除。”的规定，在城镇排污管网覆盖范围内，不得再规划、设计、审批新建化粪池或其他变相名义的化粪池；对已建化粪池，应有计划地结合市政道路改造、老旧小区改造、城市更新改造等予以逐步拆除。

三、严格执行建管规定，坚决把住审批关口。开展排水管网建设规划、设计、审批和施工等，要严格按照《城镇排水与污水处理条例》《四川省城镇排水与污水处理条例》等法规、《自贡市中心城区供排水规划（2020-2035）》等规划和有关技术规范标准、《自贡市人民政府关于印发自贡市工程建设项目审批制度改革实施方案的通知》（自府办发〔2019〕25号）《自贡市住房城乡建设局 自贡市自然资源和规划局关于印发自贡市工程建设项目设计方案联合审查工作细则的通知》（自住建发〔2019〕195号）《自贡市水务局 自贡市住房和城乡建设局 自贡市城市管理行政执法局关于印发自贡市城市排污管道连接工程建设运行维护和排水管理规定（试行）的通知》（自水务发〔2020〕60号）等规定，规范、有序、高质量地推进排水管网建设，切实落实部门联合审查审批机制，所有城镇范围内的工程建设项目中的

排水管网建设和需接入市政排水管网的排污管道连接工程建设均须经有管辖权的城镇排水主管部门审查同意，未通过部门联合审查审批机制经有管辖权的城镇排水主管部门审查同意，有关部门不得批准实施，坚决把住城镇排水管网规划、设计、审批、施工和验收各环节关口。

四、切实履行主体责任，确保要求落实到位。各有关部门、区县和相关单位要高度重视，切实履行主体责任，严格落实城镇排水设施建设管理相关规定和本通知要求，全力推进城镇排水设施建设，切实加强建设管理，加快补齐短板，不断提高城镇排水设施整体水平和生活污水收集质效，保证中、省环保督察问题整改任务按期销号，为进一步改善环境、改善民生、提升城市品质和推动高质量发展奠定坚实基础。


自贡市河长制办公室


自贡市生态环境保护委员会办公室
2023年7月26日

自貢市河長制辦公室
關於印發《自貢市河長制實施辦法》的通知

各縣區政府、市屬各單位：為進一步加強我市水資源保護和河道管理，落實河長制，根據《中華人民共和國水法》、《中華人民共和國河道管理条例》等有關法律法規，結合我市實際，特印發《自貢市河長制實施辦法》，自2023年7月26日起正式施行。請各縣區政府、市屬各單位認真組織學習，切實抓好落實，確保各項任務落到實處。

自貢市河長制辦公室
2023年7月26日

